

## Dodatek č.1 k Smlouvě o dílo č.02 / 11

**Obec Kamenné Žehrovice**  
se sídlem Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice  
IČO 00234508  
zastoupená starostkou Soňou Černou  
(dále jen „objednatel“)

a

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže psaného roku a dne z oboustranné pravé a svobodné vůle tento dodatek ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi stranami dne 19.5.2011

### I.

#### Předmět smlouvy

1. Při realizaci díla v původně sjednaném rozsahu byla objednatelům shledána potřeba víceprací, méněprací, resp. nahrazení některých částí původně specifikovaného díla objektivně vhodnějšími pracemi či materiály.
2. Požadavky objednatele na změny jsou podrobně popsány v Příloze č.1, Dodatku č.1 k SoD č.02 / 11, který odsouhlasili oprávnění zástupci obou smluvních stran. Na tento dodatek bude vypracován TDI objednatele Změnový list, který bude nedílnou součástí stavební dokumentace..
3. Veškeré vícepráce a dodávky byly zhotoviteli zadány na základě jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 7 a § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, což obě strany potvrzují.

## II.

### Doba plnění, cena díla a platební podmínky


1. Veškeré změny v předmětu díla nebudou mít dopad na termín dokončení a předání díla.
2. Cena díla se na základě dohodnutých změn zvyšuje o 396 115,-Kč (třistadevadesátšesttisícjednostopatnáctKč). Tato částka je včetně daně z přidané hodnoty.
3. Platební podmínky ve smyslu čl. VI. původní smlouvy se nemění.

## III.


### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku a jeho přílohy č.1, na který je odkazováno v čl. I. odst. 2., že s jeho obsahem souhlasí a že ho uzavírají svobodně, nikoliv v tísní a za nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kamenných Žehrovicích dne : 30.6.2011

  
.....  
zhotovitel



  
.....  
atel

# Položkový rozpočet stavby - více a méně práce

Datum: 30.6.2011

č.1 k SoD č.02/11

) : 00234508  
): neplátce

) : 25651455  
): CZ25651455

):

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	10 %	0,00
DPH	10 %	0,00
Základ pro DPH	20 %	330 096,00
DPH	20 %	66 019,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>396 115</b>


## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

		Cena celkem	Základ DPH 10 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
01A	Columbárium zadní hřbitov	62 087	0	51 739	10 348	15,7
01B	Columbárium přední hřbitov	71 244	0	59 370	11 874	18,0
02	Domky, sloupy, brány	218 812	0	182 344	36 469	55,2
03	Výměna střešní krytiny hřbitovních domků	-18 718	0	-15 598	-3 120	-4,7
05	Oplocení u silnice	62 689	0	52 241	10 448	15,8
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>396 115</b>	<b>0</b>	<b>330 096</b>	<b>66 019</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo rozpočtu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 10 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
01A	COLUM-ZH Dodatek č.1 - více + méněpráce 11-06-28	62 087	0	51 739	10 348	15,7
01B	COLUM-PH Dodatek č.1 - více + méněpráce 11-06-28	71 244	0	59 370	11 874	18,0
02	DSB Dodatek č.1 - více + méněpráce 11-06-28	218 812	0	182 344	36 469	55,2
03	STŘECHA Dodatek č.1 - více + méněpráce 11-06-28	-18 718	0	-15 598	-3 120	-4,7
05	OPLOCENÍ Dodatek č.1 - více + méněpráce 11-06-28	62 689	0	52 241	10 448	15,8
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>396 115</b>	<b>0</b>	<b>330 096</b>	<b>66 019</b>	<b>100,0</b>

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	COLUM-ZH	Dodatek č. 1 - více + méněpráce 11-1	JKSO	
Objekt			SKP	
01A	Columbárium zadní hřbitov		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
20110404	Hřbitov Kamenné Záhrovice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel			Zakázkové číslo	
Dodavatel	VALDEKER, spol. s r.o.		Počet listů	
Rozpočtoval				
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	46 218	Ztížené výrobní podmínky		0
Z HSV celkem				0
Z PSV celkem	4 606	Oborová přírážka		0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
ZRN celkem	50 825	Zařízení staveniště		915
		Provoz investora		0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS	50 825	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	51 739	Ostatní náklady celkem		915
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
				
Základ pro DPH	20,0 %			51 739 Kč
DPH	20,0 %			10 348 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>62 087 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	20110404 Hřbitov Kamenné Žehrovice	Rozpočet :	COLUM-ZH
Objekt :	01A Columbárium zadní hřbitov	Dodatek č.1 - více + méněpráce	11-06-2

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchu, podlahy	9 163	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	20 408	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	15 042	0	0	0	0
99 Přesun hmot HSV	1 605	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	-3 885	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	31 539	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	-17 411	0	0	0
784 Malby	0	-5 636	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>46 218</b>	<b>4 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	50 825	0
Oborová přírážka	0	0,0	50 825	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	50 825	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	50 825	0
Zařízení staveniště	0	1,8	50 825	915
Provoz investora	0	0,0	50 825	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	50 825	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	50 825	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>915</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	20110404 Hřbitov Kamenné Žehrovice	Rozpočet: COLUM-ZH
Objekt :	01A Columbárium zadní hřbitov	Dodatek č.1 - více + méněpráce 11-06-28


Kód položky	Název položky	Množství	Cena jednotková	Cena celková	Cena jednotková	Cena celková
1	632451032R0 Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 30 mm	m2	53,90	170,00	9 163,00	0,07426 4,00
2	622471318RF Natěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota akrylátová	m2	234,84	117,00	27 476,28	0,00062 0,15
3	620991121R0 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení plastických maltovin z lešení	m2	-228,00	31,00	-7 068,00	
4	967023693R0 Přisekání kamenných nebo jiných ploch nad 2 m2	m2	53,90	253,00	13 636,70	-0,03800 -2,05
5	979081111R0 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,05	223,00	456,75	
6	979081121R0 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	20,48	13,00	266,27	
7	979082111R0 Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,05	178,00	364,58	
8	979082121R0 Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	2,05	20,00	40,96	
9	979990101R0 Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	2,05	135,00	276,51	
10	999281211R0 Přesun hmot, opravy vněj. pláštů výšky do 25 m	t	4,15	387,00	1 605,36	
11	762342204R0 Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm	m2	-53,90	14,00	-754,60	
12	60517101 Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 100-175 cm	m3	-0,42	5 900,00	-2 472,69	-0,23
13	762395000R0 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	-0,42	1 011,00	-423,61	-0,01
14	998762102R0 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	-0,24	975,00	-234,37	
15	764311201RT Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 1 m, do 30° z plechu tl. 0,55 mm, plocha přes 25 m2	m2	53,90	562,00	30 291,80	0,01788 0,96

## Položkový rozpočet

Stavba :	20110404 Hřbitov Kamenné Zehrovice	Rozpočet: COLUM-ZH
Objekt :	01A Columbárium zadní hřbitov	Dodatek č.1 - více + méněpráce 11-06-28

P.č.	Název položky	MJ	Množství	Cena za jednotku	Celková cena	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Celkem za řřř
16	998764101R0 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,96	1 294,00	1 247,07			
17	765325312RT Krytina z vláknoc.vln. příř. Cembrit, B, 1250x1000mm Vltava typ B - 8 vln, přesah 200 mm	m2	-53,90	300,00	-16 170,00	0,01328	-0,72	
18	765322824R0 Přířezání vlnité krytiny Vltava pro úžlabí	m	-58,80	14,00	-823,20			
19	998765101R0 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	-0,72	584,00	-418,02			
20	784422271R0 Malba vápenná 2x, pačok 2x,1barva, místn. do 3,8 m pačokováním v místnostech v do 3,8 m	m2	-234,84	24,00	-5 636,16			

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	COLUM-PH	Dodatek č.1 - více + méněpráce 11-4	JKSO	
Objekt			SKP	
01B	Columbárnum přední hřbitov		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
20110404	Hřbitov Kamenné Žehrovice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	VALDEKER, spol. s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	60 545	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	-2 225	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	58 320	Zařízení staveniště	1 050
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	58 320	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	59 370	Ostatní náklady celkem	1 050
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
				
Základ pro DPH		20,0 %		59 370 Kč
DPH		20,0 %		11 874 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>71 244 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	20110404 Hřbitov Kamenné Žehrovice	Rozpočet :	COLUM-PH
Objekt :	01B Columbárium přední hřbitov	Dodatek č.1 - více + méněpráce	11-06-2

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	6 850	0	0	0	0
62 Úprava povrchů vnější	-14 032	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce	-1 872	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	66 726	0	0	0	0
99 Přesun hmot HSV	2 873	0	0	0	0
784 Malby	0	-2 225	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>60 545</b>	<b>-2 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	58 320	0
Oborová přírážka	0	0,0	58 320	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	58 320	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	58 320	0
Zařízení staveniště	0	1,8	58 320	1 050
Provoz investora	0	0,0	58 320	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	58 320	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	58 320	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>1 050</b>

## Položkový rozpočet

Stavba : <b>20110404 Hřbitov Kamenné Žehrovice</b>	Rozpočet: COLUM-PH
Objekt : <b>01B Columbárium přední hřbitov</b>	Dodatek č.1 - více + méněpráce 11-06-28

P.č.	Odstupňová položka	Množství	Jednotka	Cena	Celkem
------	--------------------	----------	----------	------	--------

1	162701105R0 Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,31	247,00	1 311,57
2	167101101R0 Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	5,31	163,00	865,53
3	10364200 Ornice pro pozemkové úpravy	m3	1,06	704,52	748,20
4	59691019.A Recyklovaná zemina	T	6,80	200,00	1 359,36
5	174101102R0 Zásyp ruční se zhutněním	m3	5,31	282,00	1 497,42
6	180402111R0 Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	10,62	15,00	159,30
7	00572400 Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	1,00	91,00	91,00
8	181201102R0 Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	10,62	11,00	116,82
9	181301101R0 Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	10,62	28,00	297,36
10	182001112R0 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2	m2	10,62	38,00	403,56
11	620412111R0 Úprava vnějších povrchů pačok. cem. mlékem 1 x	m2	-118,70	11,00	-1 305,70
12	620991121R0 Zakryvání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	-90,00	31,00	-2 790,00
13	602011102R0 Postřik cementový ručně	m2	-13,00	37,00	-481,00
14	602011102R0 Postřik cementový ručně	m2	31,86	40,70	1 296,70
15	622451143R0 Omítka vnější stěn, MC, štuková, složitost 1 - 2	m2	-13,00	380,00	-4 940,00
16	622471116R0 Úprava stěn aktivovaným štukem s přísadou	m2	-118,70	106,00	-12 582,20
17	622471116R0 Úprava stěn aktivovaným štukem s přísadou	m2	31,86	106,00	3 377,16
18	216904112R0 Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb	m2	-131,70	65,00	-8 560,50
19	216904112X0 Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb	m2	31,86	65,00	2 070,90
					0,00

## Položkový rozpočet

<b>Stavba :</b> 20110404 Hřbitov Kamenné Zehrovice	<b>Rozpočet:</b> COLUM-PH
<b>Objekt :</b> 01B Columbárium přední hřbitov	<b>Dodatek č.1 - více + méněpráce</b> 11-06-28


	Název položky	Mj	Množství	osna / Mj	Celková hmotnost	Jednotková hmotnost	Celková dem.hmot.	Celkem zájdit
20	622481211RT Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	31,86	222,00	7 072,92	0,00361	0,12	
21	622471318RF Natěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota akrylátová	m2	31,86	117,00	3 727,62	0,00062	0,02	
22	627452111R0 Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel	m2	-4,59	200,00	-918,00	0,01722	-0,08	
23	900110011 Dodávka a montáž prosklených dvířek nerez.rám na schránky - alternativně čelní žulové desky	kus	-33,00					
24	62221111R0 Čistění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu	m2	-26,00	72,00	-1 872,00			
25	961044111R0 Bourání základů z betonu prostého	m3	7,43	2 515,00	18 696,51		-2,00000	-14,87
26	981011416R0 Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 35 %, MC	m3	28,57	806,00	23 024,20	0,00105	0,03	-0,68000
27	978015291R0 Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	-13,00	38,00	-494,00		-0,05900	0,77
28	978015291R0 Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	31,86	38,00	1 210,68		-0,05900	-1,88
29	979081111R0 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	35,41	223,00	7 895,45			
30	979081121R0 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	354,06	13,00	4 602,73			
31	979082111R0 Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	35,41	178,00	6 302,20			
32	979082121R0 Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	35,41	20,00	708,11			
33	979990101R0 Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	35,41	135,00	4 779,76			
34	999281211R0 Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	7,42	387,00	2 873,40			

## Položkový rozpočet

Stavba :	20110404 Hřbitov Kamenné Žehrovice	Rozpočet: COLUM-PH
Objekt :	01B Columbárium přední hřbitov	Dodatek č. 1 - více + méněpráce 11-06-28

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celková (Kč)	jednotková hmotnost	celková hmotnost	jednotková dem.hmot.	celková dem.hmot.
35	784422271R0	Malba vápenná 2x, pačok 2x, 1barva, místn. do 3,8 m	m2	-92,70	24,00	-2 224,80	0,00040	-0,04		

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	DSB	Dodatek č. 1 - více + méně práce 11-1	JKSO
Objekt			SKP
02	Domky, sloupy, brány		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
20110404	Hřbitov Kamenné Záhrovice		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	VALDEKER, spol. s r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	95 523	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	56 762	Oborová přírážka
R	M práce celkem	26 833	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN celkem		179 119	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		179 119	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		182 344	Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %		182 344 Kč
DPH	20,0 %		36 469 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>218 813 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	20110404 Hřbitov Kamenné Žehrovice	Rozpočet :	DSB
Objekt :	02 Domky, sloupy, brány	Dodatek č.1 - více + méněpráce	11-06-2

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	792	0	0	0	0
57 Kryty štěrk. a živič.komunikac	950	0	0	0	0
62 Úprava povrchů vnější	62 609	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	9 141	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	8 152	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	5 208	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	3 504	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	3 745	0	0	0	0
99 Přesun hmot HSV	1 422	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	10 042	0	0	0
7661 Konstrukce plastové a hliníkové	0	47 920	0	0	0
783 Nátěry	0	-1 200	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	22 717	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	4 116	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>95 523</b>	<b>56 762</b>	<b>0</b>	<b>26 833</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	152 286	0
Oborová přírážka	0	0,0	152 286	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	152 286	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	179 119	0
Zařízení staveniště	0	1,8	179 119	3 224
Provoz investora	0	0,0	179 119	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	179 119	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	179 119	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>3 224</b>

## Položkový rozpočet

Stavba : <b>20110404 Hřbitov Kamenné Zehrovice</b>	Rozpočet: DSB
Objekt : <b>02 Domky, sloupy, brány</b>	Dodatek č.1 - více + méněpráce 11-06-28

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	celková MJ	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková obem hmot.	Celková obem hmot.
1	113204111R0	Vytrhání obrub záhonových	m	24,00	33,00	792,00		-0,04000	-0,96
2	56483111R0	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm nový kryt mezi obrubníky a objekty	m2	9,60	99,00	950,40	0,18907	1,82	
3	62248121RT	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	136,70	222,00	30 347,40	0,00361	0,49	
4	622471115R0	Úprava stěn aktivovaným štukem	m2	136,70	119,00	16 267,30	0,00577	0,79	
5	622471318RF	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota akrylátová	m2	136,70	117,00	15 993,90	0,00062	0,08	
6	632411130RT	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 30 mm samonivelační anhydritový potěr	m2	25,32	361,00	9 140,52	0,05670	1,44	
7	894403011R0	Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv	kus	2,00	260,50	521,00	0,03903	0,08	
8	894411311R0	Osazení železobet. skruží rovných 80/119/9 cm	kus	1,00	1 939,00	1 939,00	0,00986	0,01	
9	59225329.A	Skruž studňová TBH 1-100 DN 100x60x9 cm	kus	1,00	884,00	884,00	0,41500	0,42	
10	59225698	Deska zákrytová TBH 20-110 DN 110x8 cm souprava 2 kusy	kus	1,00	508,00	508,00	0,17500	0,18	
11	890 99-9991	Demontáž pumpy, zpětná montáž	kus	1,00	2 500,00	2 500,00			
12	890 99-9992	Úprava kohoutu na přívodu vody vč.prodloužení potrubí	kus	1,00	1 800,00	1 800,00			
13	91656111RT	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	24,00	217,00	5 208,00	0,11777	2,83	
14	95290111R0	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	48,00	73,00	3 504,00	0,00004	0,00	

## Položkový rozpočet

Stavba :	20110404 Hřbitov Kamenné Žehrovice	Rozpočet: DSB
Objekt :	02 Domky, sloupy, brány	Dodatek č.1 - více + méněpráce 11-06-28

15	965042141R0 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	0,76	2 040,00	1 549,58	-2,20000	-1,67
16	968061126R0 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2	kus	2,00	20,00	40,00		
17	968062456R0 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	4,43	155,00	686,15	0,00	-0,06700
18	979082111R0 Vnitrostavební doprava sutí do 10 m	t	2,93	178,00	521,13		
19	979981101R0 Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	2,93	324,00	948,58		
20	998011001R0 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	8,13	175,00	1 422,48		
21	764352291R0 Montáž žlabů Pz podokapních půlkruhových	m	-43,80	65,00	-2 847,00	0,00004	0,00
22	764352203R0 Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	43,80	242,00	10 599,60	0,00308	0,13
23	764352293R0 Montáž rohů žlabů Pz půlkruhových	kus	-8,00	45,00	-360,00	0,00004	0,00
24	764454202R0 Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm	m	12,00	235,00	2 820,00	0,00263	0,03
25	764359211R0 Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 100 mm	kus	2,00	359,00	718,00	0,00165	0,00
26	764454291R0 Montáž trub Pz odpadních kruhových	m	-9,00	70,00	-630,00	0,00006	0,00
27	764454292R0 Montáž zděže Pz kruhové	kus	-4,00	36,00	-144,00	0,00053	0,00
28	764454293R0 Montáž kolena Pz kruhového	kus	-2,00	82,00	-164,00	0,00010	0,00
29	764454294R0 Montáž odskoku Pz kruhového	kus	-2,00	82,00	-164,00	0,00010	0,00
30	998764101R0 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,16	1 294,00	213,03		
31	769000001R0 Montáž plastových dveří	kus	2,00	1 317,00	2 634,00	0,00026	0,00




## Položkový rozpočet

<b>Stavba :</b> 20110404 Hřbitov Kamenné Žehrovice	<b>Rozpočet:</b> DSB
<b>Objekt :</b> 02 Domky, sloupy, brány	<b>Dodatek č.1 - více + méněpráce</b> 11-06-28

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celková hmotnost	celková hmotnost	celková hmotnost	celkem za díl
32	61143791.A	Dveře vchodové plast otevíravé 1020 x 2170 mm	kus	2,00	19 578,00	39 156,00	0,04250	0,09	
33	766670021R0	Montáž kliky a štítku	kus	2,00	247,00	494,00			
34	549146452	Bezpečnostní kování Klika-Klika	kus	2,00	2 794,00	5 588,00			
35	998766101R0	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,09	567,00	48,49			
36	783621122U0	Nátěr synt truh DÜFA M 2x+1e+2tmel dražší matný povrch dvojnásobné, 1x email a 2x tme	m2	-21,10	271,00	-5 718,10			
37	783621122U0	Nátěr synt truh DÜFA M 2x+1e+2tmel dražší matný povrch dvojnásobné, 1x email a 2x tme	m2	16,67	271,00	4 518,44			
38	210010032RT	Trubka Kopex, uložená volně, 16 mm včetně dodávky trubky Kopex 3316	m	17,00	101,00	1 717,00	0,00024	0,00	
39	210 99-DSB1	Elektroinstalace - dodávka + montáž viz. samostatný rozpočet	kus	1,00	21 000,00	21 000,00			
40	460120061RT	Odvoz zeminy odvoz zeminy včetně naložení	m3	0,90	223,00	200,70			
41	460200123RT	Výkop kabelové rýhy 35/40 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	15,00	106,00	1 590,00			
42	460490012RT	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	15,00	10,00	150,00	0,00031	0,00	
43	460570123R0	Zához rýhy 35/40 cm, hornina třídy 3, se zhuťněním	m	15,00	25,00	375,00			
44	460650011RT	Podkladová vrstva ze šterku tl.25 cm ze šterkodrti tl. 25 cm	m2	5,25	231,00	1 212,75	0,46166	2,42	
45	460680032RT	Průraz zdivem v kamenné zdi tloušťky 30 cm plochy do 0,09 m2	kus	2,00	294,00	588,00	0,00530	0,01	

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	STŘECHA	Dodatek č.1 - více práce 11-0	JKSO
Objekt			SKP
03	Výměna střešní krytiny hřbitovních domků		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
20110404	Hřbitov Kamenná Zohrovice		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	VALDEKER, spol. s r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	-2 446	Ztížené výrobní podmínky 0
R	PSV celkem	-12 876	Oborová přírážka 0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit 0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem		-15 323	Zařízení staveniště -276
			Provoz investora 0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS		-15 323	Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS		-15 598	Ostatní náklady celkem -276
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %		-15 598 Kč
DPH	20,0 %		-3 120 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>-18 718 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	20110404 Hřbitov Kamenné Žehrovice	Rozpočet :	STŘECHA
Objekt :	03 Výměna střešní krytiny hřbitovných domků	Dodatek č.1 - více + méněpráce	11-06-2

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
96 Bourání konstrukcí	-2 446	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	-20 302	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	-1 272	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	8 698	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>-2 446</b>	<b>-12 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-15 323	0
Oborová přírážka	0	0,0	-15 323	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-15 323	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-15 323	0
Zařízení staveniště	0	1,8	-15 323	-276
Provoz investora	0	0,0	-15 323	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-15 323	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-15 323	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>-276</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	20110404 Hřbitov Kamenné Zehrovice	Rozpočet: STŘECHA
Objekt :	03 Výměna střešní krytiny hřbitovních domků	Dodatek č.1 - více + méněpráce 11-06-28

Položka	Popis	Mj	množství	Cena / m	Celková cena	Celková cena	Celková cena
1	762341811R0 Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	-92,20	19,00	-1 751,80	-0,01500	1,38
2	979082111R0 Vnitrostavební doprava suti do 10 m	t	-1,38	178,00	-246,17		
3	979981101R0 Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	-1,38	324,00	-448,09		
4	60511071 Řezivo jehličnaté středové SM 2 - 3,5 m tl. 18-32 mm jakost II	m3	-2,49	5 050,00	-12 571,47		
5	762341210R0 Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	-92,20	58,00	-5 347,60		
6	762395000R0 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	-2,31	1 011,00	-2 330,36	0,02357	-0,05
7	998762102R0 Přesun hmot pro tesafské konstrukce, výšky do 12 m	t	-0,05	975,00	-52,97		
8	764239430R0 Lemování z Ti Zn komínů, hladká krytina, v ploše	m2	-1,00	1 260,00	-1 260,00	0,00902	-0,01
9	998764101R0 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	-0,01	1 294,00	-11,67		
10	765322111RT Krytina vláknocementová, střech jedn., bednění+lep jednoduché krytí, Betternit-česká šablona	m2	-92,20	505,00	-46 561,00	0,01318	-1,22
11	765526011R0 Živičný šindel, podkladní pás na bednění	m2	92,00	70,90	6 522,80	0,00054	0,05
12	765518520R0 Náročí živičným šindelem	m	34,00	259,00	8 806,00	0,02608	0,89
13	765521112R0 Živičný šindel, založení u okapu	m	43,80	119,00	5 212,20	0,00157	0,07
14	765518510R0 Hřeben živičným šindelem	m	2,00	256,00	512,00	0,02608	0,05
15	765513110R0 Krytina ze živičného šindele, slož. bednění s lep.	m2	92,00	623,00	57 316,00	0,01136	1,05

## Položkový rozpočet

Stavba :	20110404 Hřbitov Kamenné Zehrovice	Rozpočet: STŘECHA
Objekt :	03 Výměna střešní krytiny hřbitovních domků	Dodatek č.1 - více + méněpráce 11-06-28


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (KC)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková objemová hmotnost	Celková objemová hmotnost
16	765328512RT	Hřeben vláknocem. barevný pro šablony, jednoduchý hřebenač kónický 400x120 mm červený	m	-2,00	426,00	-852,00	0,00406	-0,01		
17	765328652RT	Nároží vláknocem., hřebenače barevné pro šablony hřebenač kónický 400x120 mm červený	m	-34,00	469,00	-15 946,00	0,00406	-0,14		
18	765322810RT	Dvojitě založení krytiny Cembrit u okapu do roviny Betternit - česká šablona	m	-43,80	154,00	-6 745,20				
19	998765101R0	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	0,74	584,00	432,80				

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	OPLOČENÍ	Dodatek č.1 - více + méněpráce 11-1	JKSO
Objekt			SKP
05	Oplocení u silnice		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
20110404	Hřbitov Kamenné Zehrovice		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	VALDEKER, spol. s r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	45 771	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	5 546	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	51 317	Zařízení staveniště	924
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		51 317	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		52 241	Ostatní náklady celkem	924

Vyraboval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %		52 241 Kč
DPH	20,0 %		10 448 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>62 689 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	20110404 Hřbitov Kamenné Zehrovice	Rozpočet :	OPLOCENÍ
Objekt :	05 Oplocení u silnice	Dodatek č.1 - více + méněpráce	11-06-2

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Upravy povrchů vnější	45 347	0	0	0	0
99 Přesun hmot HSV	424	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	5 006	0	0	0
783 Natěry	0	540	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>45 771</b>	<b>5 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	51 317	0
Oborová přírážka	0	0,0	51 317	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	51 317	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	51 317	0
Zařízení staveniště	0	1,8	51 317	924
Provoz investora	0	0,0	51 317	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	51 317	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	51 317	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>924</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	20110404 Hřbitov Kamenné Žehrovice
Objekt :	05 Oplocení u silnice
Rozpočet: OPLOCENÍ	
Dodatek č.1 - více + méněpráce 11-06-28	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem. hmot.	Celková dem. hmot.	Celkem za díl
1	216904112R0	Očištění tlakovou vodou zdíva stěn a rubu kleneb	m2	63,40	65,00	4 121,00	0,00002	0,00			
2	602011102R0	Postřik cementový Cemix 052 ručně	m2	63,40	41,00	2 599,40	0,00500	0,32			
3	622481211RT	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	63,40	222,00	14 074,80	0,00361	0,23			
4	622471115R0	Úprava stěn aktivovaným štukem	m2	63,40	119,00	7 544,60	0,00577	0,37			
5	627452111R0	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel	m2	5,76	243,00	1 399,68	0,01722	0,10			
6	622471318RF	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota akrylátová	m2	133,40	117,00	15 607,80	0,00062	0,08			
						423,71					
7	999281211R0	Přesun hmot, opravy vněj. pláští výšky do 25 m	t	1,09	387,00						
						4 965,00	0,00213	0,03			
8	764410240RT	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 250 mm lepení Enkolitem	m	15,00	331,00						
9	998764101R0	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,03	1 294,00						
						540,00					
10	783522221U0	Nátěr synt klempíř DÚFA M 1r+1z+1e matný povrch 1x reaktivní, 1x základní, 1x email	m2	3,75	144,00						





**VALDEKER spol.s r.o.**

Ininova 13,  
272 03 Kladno - Dubí  
IČ:25651455, DIČ : CZ 25651455

## Zjišťovací protokol

**Stavba : "Rekonstrukce místního hřbitova Kamenné Žehrovice"**

Dokument	Cena bez DPH	Cena včetně DPH 20%
<b>Rozpočtované ceny - kontrolní součet :</b>		
Smlouva o dílo č.02 /11	569 179,00 Kč	683 014,00 Kč
Dodatek č.1 k Smlouvě o dílo č.02 /11	330 096,00 Kč	396 115,00 Kč
<b>Celková cena díla</b>	<b>899 275,00 Kč</b>	<b>1 079 129,00 Kč</b>

V Kladně, dne 30.06.2011

Milan Pospíšil,  
hlavní stavbyvedoucí



**VALDEKER spol. s r.o.**  
Ininova 13  
272 03 Kladno-Dřívň  
IČ: 256 51 455 DIČ: CZ25651455

# Změnový list

č.01

Tento změnový list popisuje požadavky objednatele na změny oproti smluvní projektové dokumentaci ve smyslu dodatku k SoD a je nedílnou součástí projektové dokumentace.

**Akce:** Rekonstrukce místního hřbitova Kamenné Žehrovice

**Místo:**

**Objednatel:**

**TDI:**

**Zhotovitel:**

	<b>Přehled a popis požadovaných změn</b>
1	Vyrovnat povrchy columbaria na zadním hřbitově a finální povrchovou úpravu provést akrylátovou barvou namísto vápenné malby.
2	Zastřešení zadního columbaria provést z Pz plechu namísto vláknocementové vlnité krytiny.
3	Odstranit columbarium na předním hřbitově a provést opravu odkryté části přiléhající plotové zdi.
4	Hřbitovní domky, vč. Sloupů hřbitovní brány omítnout a opatřit akrylátovým nátěrem namísto pouhé opravy spárování cihelného zdiva.
5	V interiéru hřbitovních domků provést nové podlahy.
6	U obou hřbitovních domků osadit nové vstupní dveře.
7	Provést novou elektroinstalaci hřbitovních domků.

8	Zastřešení hřbitovních domků provést z živičného šindele namísto šablony z vláknocementové krytiny.
9	Provést opravu stávající hřbitovní studny a ruční stojanové pumpy.
10	Provést opravu severozápadní plotové zdi.

	<b>Vliv na termín dokončení</b>
	Není
	<b>Vliv na výkresovou dokumentaci</b>
	Není
	<b>Další vlivy</b>
	Nejsou známy

	<b>Ocenění změny</b>	
	Viz příloha – dodatek č.1 k nabídkovému rozpočtu – více+méněpráce	
	<b>Cena díla dle SoD vč. DPH:</b>	683 014,- Kč
	<b>Ponížení/navýšení ceny díla:</b>	396 115,- Kč
	<b>Nová cena díla vč. DPH:</b>	1 079 129,- Kč

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Potvrzení změny v Kamenných Žehrovicích dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Soňa Černá – starostka  
Pavel Stehlík – TD