KAMENNÉ ŽEHROVICE

SILNICE II/606
ulice Karlovarská třída

Nové Strašecí

Velká Dobrá

ulice Sadová

ulice Lesní

ulice Potoční

ulice Luční

ulice Nad Hřištěm

SO 401
STÁVAJÍCÍ ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ VO RVO:06
NAPÁJENÍ Z ROZVADĚČE ČEZ SE002 R38

SO 101
KOMUNIKACE V OZ (ODBOČKA K DOMU ČP.583)
(VĚTEV 2)

SO 401
NOVĚ NAVRŽENÁ ULIČNÍ VPUST (KM 0,00530 VĚTVE 2)
PŘÍPOJKA DN160 DL. 3,90m DO STÁVAJÍCÍ KANALIZACE

SO 401
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KABEL VO
(SPOJKOVÁNÍ)

SO 401
STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLA VO BUDOU ZRUŠENA

SO 401
KABELOVÉ VEDENÍ A SVÍTIDLA VO

SO 401
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KABELY VO
(SPOJKOVÁNÍ)

SO 401
KABELOVÉ PROPOJENÍ KE STÁVAJÍCÍMU SVÍTIDLU VO
(BEZ ZAPOJENÍ – PŘÍPRAVA PRO PŘÍPADNÉ PROPOJENÍ)

SO 101
STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY
(VĚTEV 3)

SO 401
KABELOVÉ VEDENÍ A SVÍTIDLA VO

NOVĚ NAVRŽENÁ ULIČNÍ VPUST (KM 0,02550)
PŘÍPOJKA DN160 DL. 3,80m DO STÁVAJÍCÍ KANALIZACE

NOVĚ NAVRŽENÁ ULIČNÍ VPUST (KM 0,02580)
PŘÍPOJKA DN160 DL. 3,66m DO STÁVAJÍCÍ KANALIZACE

SO 101
KOMUNIKACE V OBYTNÉ ZÓNĚ
(VĚTEV 1)

NOVĚ NAVRŽENÁ ULIČNÍ VPUST (KM 0,15300)
PŘÍPOJKA DN160 DL. 3,70m DO STÁVAJÍCÍ KANALIZACE

NOVĚ NAVRŽENÁ ULIČNÍ VPUST (KM 0,04800)
PŘÍPOJKA DN160 DL. 5,75m DO STÁVAJÍCÍ KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ STROMY BUDOU ZACHOVÁNY
OCHRANA BĚHEM VÝSTAVBY

NOVĚ NAVRŽENÁ ULIČNÍ VPUST (KM 0,10050)
PŘÍPOJKA DN160 DL. 5,45m DO STÁVAJÍCÍ KANALIZACE

ODVODŇOVACÍ ŽLAB DN150, DÉLKA 7,00m
SYSTÉMOVÁ VPUST V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍ ULIČNÍ VPUSTI
STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA DO STOKY DK

0.2

0.1

0.0

Kamenné Žehrovice, obnova ulice Nad Hřištěm - SO 101 Komunikace:

Větev 1	Komunikace v obytné zóně	km 0,00000 - km 0,28185
Větev 2	Komunikace v OZ (odbočka k domu čp.583)	km 0,00000 - km 0,04863
Větev 3	Stezka pro chodce a cyklisty šířky 3,00m	km 0,00000 - km 0,09667

LEGENDA ČAR A SYMBOLŮ

- 5590 KATASTRÁLNÍ MAPA
- NOVÉ HRANY
- STÁVAJÍCÍ HRANY
- NAVAZUJÍCÍ INVESTICE
- VO STÁVAJÍCÍ / NOVÉ
- VPUSŤ STÁVAJÍCÍ / NOVÁ
- VZROSTLÁ ZELEŇ
- HYDRANT / SOUPĚ
- STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- MÍSTA PRO VÝSADBU
- NOVÉ VZROSTLÉ ZELENĚ

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ GRAVITAČNÍ
- PLYNOVOD VTL
- PLYNOVOD STL
- SILOVÉ VEDENÍ NN (VO) PODZEMNÍ
- VODOVOD
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ OVĚŘENÉ
- OCHRANNÉ PÁSMO SÍTĚ

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- KABELOVÉ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE

digitálně
autorizoval
Ing. Petr Fojt

POZNÁMKY:

Inženýrské sítě

- Před zahájením prací na objektu je zhotovitel povinen zajistit vytyčení stávajících inženýrských sítí u jejich správců v místech dotčených stavbou. Bez tohoto vytyčení nesmí být zahájeny zemní práce a je nutné udržovat jej po celou dobu stavby!
- Průběhy sítí uvedené v dokumentaci jsou přeneseny ze zpřesněných elektronických formátů v souřadnicovém systému S-JTSK, které byly poskytnuty jednotlivými správci v rámci projektové přípravy.

PROJEKT	PPRO,ČKT s.r.o. A: Soukenická 64/22, Staré 274 01 IČO: 07071353	INVESTOR / STAVEBNÍK: Obec Kamenné Žehrovice Karlovarská 6 27301 Kamenné Žehrovice Č: 00234508	HIP: Ing. Petr Fojt KONTROLOVAL: Ing. Petr Fojt VYPRACOVAL: Ing. Pavel Barnat STUPEŇ PD: DSP ČÍSLO ZAKÁZKY: 24042 DATUM: 10/2024 MĚŘÍTKO: 1:250 ROZMĚR: 1260 x 297 mm
STAVEBNÍ AKCE / ÚČEL:	Obec Kamenné Žehrovice, poz.p.č. 1063/50 v k.ú. Kamenné Žehrovice (662844)		
	Kamenné Žehrovice, obnova ulice Nad Hřištěm	PŘÍLOHA: C.3.	ČÍSLO PARÉ:
	Koordinační situace		