



DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3

k zakázce malého rozsahu vyhlášenou dle organizační směrnice obce – pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s názvem:

Rekonstrukce místních komunikací 2017

Zadavatel:

Obec Kamenné Žehrovice
Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice
IČO: 002 34 508
Kontaktní osoba: Soňa Černá
Tel. 312 658 003
E-mail: starostka@kamennezehrovice.cz

V Kamenných Žehrovicích dne 24. 3. 2017

Vážený,

dne 23. 3. 2017 byl jedním z uchazečů podány následující dva dotazy na zadávací podmínky v následujícím znění:

Dotaz č.1

Dobrý den,

v položkovém rozpočtu na veřejnou zakázku "Rekonstrukce místních komunikací 2017" v Kamenných Žehrovicích v části "Přestavba obslužné panelové komunikace" jsou podle mého názoru níže uvedené položky, které do stavby nepatří, prosím pro ověření správnosti soutěžního rozpočtu a také o zvážení úpravy předpokládáné ceny zakázky a případného posunu termínu odevzdání.

91	K	171101102	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhuťněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předešpanou mírou zhuťnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 96 % PS	m3	1 320,560	0,00 CS ÚRS 2017 01
			násyp pod vozovkou u opěry OP1, (plocha vozovky (půdorys) + plocha svahu (půdorys) / 2 (sklon 1:1)) x výška - zaspj za opěrou (121-185/2)14,4-240,87		698,530	
			násyp pod vozovkou u opěry OP2, (plocha vozovky (půdorys) + plocha svahu (půdorys) / 2 (sklon 1:1)) x výška - zaspj za opěrou (113-159/2)14,7-282,72		622,030	
			Součet		1 320,560	



půjde spíš o celkovou rekonstrukci plynovodu a vodovodu :))))).

Nevím jestli tušíte o jakou technologii se jedná, ale úprava zemin se provádí velkou zemní frézou, která vůbec nezaznamená to, že přefrézuje vodovodní či plynovodní potrubí, navíc se na povrch upravovaného podkladu před frézování nasype nehasené vápno, které při zpracování poměrně hodně práší, nedokážu si představit, že by tuto technologii někdo prováděl před mým domem. V příloze Vám posílám ilustrační obrázky, abyste tušila, na co si budou obyvatelé Vaší obce stěžovat ;))))).

Tuto technologii jde v zástavbě zásadě použít, ale musí se zemina odtěžit, odvézt někam mimo zástavbu na mezideponii, zlepšit a zase ji zpět dovézt, rozprostřít a ztuhnět, i tak to bývá obtížné protože se dostanete do kolize s inženýrskými sítěmi.

Nejdříve bych si položil otázku jestli je nutné vápnit, pokud je zemina zvodnělá má to význam, pokud není je na zvážení jestli pro parametry místní, téměř nezátěžované komunikace nestačí pouhé ztuhnutí zemní pláně.

Tento dotaz můžete brát jako soukromé upozornění a nemusíte ho vůbec řešit, nechám to na Vás a pokud byste měla potřebu nějaké technické konzultace, kontakty najdete v zápatí mé zprávy. Zákon o zadávání veřejných zakázek komunikaci s potencionálním dodavatelem umožňuje a naše firma případnou technickou podporu nabízí zcela nazáväzně a bezplatně.



S pozdravem

Odpověď zadavatele na dotaz č.2:

Položky 31 a 32 na ochranu přípojek byly založeny jako rezerva pro případné zřízení ochrany (chráničky) stávajících přípojek, jejichž hloubku uložení nebylo možno z dostupných podkladů zjistit. Současně by v ní měly být obsaženy náklady na zajištění přípojek při zemních pracích a výškovou úpravou povrchových znaků.

Položka 38 vznikla jako rezerva pro případ, že budou nalezeny zvodnělé lokality pláně (v Kamenných Žehrovicích to nelze vyloučit).

Tazatel správně namítá, že položka byla zvolena nevhodně. Pro zlepšení zemin v aktivní zóně je nutno zeminu vytěžit, smíchat na deponii s hydraulickým pojivem a následně znovu uložit. Potřebné položky byly do soupisu prací doplněny.

Dále zadavatel přikládá následující dodatečné informace bez žádosti uchazečů:

Ve výkazu výměr došlo k následujícím změnám:

Souběžná s Karlovarskou

- Doplněna položka s výměrou 126,321 m³ v pol. 12 - 122201402
- Doplněna výměra 126,321 m³ v pol. 13 - 122202202



- Doplněna pol. 15 - 162401102 – převoz na deponii a zpět na stavbu – celkem 252,642 m³
- Doplněna pol. 18 – 171101111 - uložení ve výši 252,642 m³
- V pol. 19 – 171201201 – doplněno uložení na mezideponii 126,321 m³
- V pol. 41 a 42 upravena výměra na 50% plochy komunikace a tloušťka vrstvy určena na 30 cm - 421,07 m²
- V pol. 65-68 (původně 75-77) doplněny úplné texty pro popis položky (položka obsahovala pouze zkrácené popisy)
- Pol. 40 nahrazena položkami 43 a 44 s doplněnými výměrami 579,338 a 990,590 m²
- pol. 90 a 91 z původního výkazu odstraněny , do soupisu nepatří

Potoční

- Doplněna výměra 43,41 m³ v pol. 10 - 122201401
- Doplněna výměra 43,41 m³ v pol. 11 - 122202201
- Doplněna pol. 57 - 162401102 – převoz na deponii a zpět na stavbu – celkem 86,82 m³
- Doplněna pol. 58 – 171101111 - uložení ve výši 43,41 m³
- V pol. 15 – 171201201 – doplněno uložení na mezideponii 43,41 m³
- V pol. 41 a 42 upravena výměra na 50% plochy komunikace a tloušťka vrstvy určena na 30 cm – 144,7 m²

Luční

- Doplněna položka s výměrou 32,4 m³ v pol. 9 - 122201401
- Doplněna výměra 32,4 m³ v pol. 10 - 122202201
- Doplněna pol. 50 - 162401102 – převoz na deponii a zpět na stavbu – celkem 64,8 m³
- Doplněna pol. 51 – 171101111 - uložení ve výši 32,4 m³
- V pol. 12 – 171201201 – doplněno uložení na mezideponii 32,4 m³
- V pol. 19 a 20 upravena výměra na 50% plochy komunikace a tloušťka vrstvy určena na 30 cm - 421,07 m²

Závěr:

V souvislosti s těmito dodatečnými podmínkami dochází ke změně některých položek ve výkazu výměr. Upravené výkazy výměr ve verzi 3 jsou přílohou tohoto dokumentu. Uchazeči do svých nabídek předloží nacenění výkazů výměr ve verzi 3. Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 5.4.2017 do 15:00. Zároveň dochází i k posunutí termínu otevírání obálek na 5.4.2017 v 15:00.

Přílohy:

06_Slepý výkaz výměr – souběžná s Karlovarskou – Verze3

07_Slepý výkaz výměr – Potoční – Verze3

08_Slepý výkaz výměr – Luční– Verze3

S pozdravem



Soňa Černá
starostka obce