

Ing. Jan Tillinger		IČO:88920003 DIČ:CZ8408203672 mobil: 728 576 319		Vilímkova 224 156 00 Praha jan.tillinger@gmail.com	
ZPRACOVATEL ČÁSTI: Ing. Jan Tillinger, Vilímkova 224, 156 00 Praha				AUTORIZACE: 	
PROJEKTANT: Ing. Michal Turek		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Michal Turek			
HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. Jan Tillinger		MÍSTO STAVBY: k.ú. Kamenné Žehrovice			
INVESTOR: obec Kamenné Žehrovice, Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice					
AKCE: <b>Projektová dokumentace – chodníky Kamenné Žehrovice 2018</b>				MĚŘÍTKO: -	DATUM: 10/2018
PŘÍLOHA: <b>BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ</b>				VÝKRES ZN.:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
				STUPEŇ: DSP/PDPS	<b>B.4</b>

***PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE –  
CHODNÍKY KAMENNÉ ŽEHROVICE 2018***

BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

# 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

## Obsah:

A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU .....	3
B) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS .....	3
C) VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ .....	3
D) BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ .....	4

## Seznam tabulek:

Tabulka 1 Bilance zemních prací.....	4
--------------------------------------	---

## a) Identifikační údaje objektu

Označení stavby: Projektová dokumentace – chodníky Kamenné Žehrovice 2018

Stavebník: Obec Kamenné Žehrovice  
Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice

Projektant: Ing. Jan Tillinger, Vilímkova 224, 156 00 Praha 5

Katastrální území: Kamenné Žehrovice

Majetkový správce objektu: obec Kamenné Žehrovice

## b) Stručný technický popis

Jedná se o rekonstrukci stávajících chodníků podél ul. Karlovarská v celkem třech lokalitách. Celková délka úprav je cca 940 m. Stavba je v celé délce situována v intravilánu.

## c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů

V projektu byly použity následující průzkumy a podklady:

- katastrální mapa, leden 2018
- geodetické zaměření, zpracovatel Bc. Michal Tůma, duben 2018
- vyšetření inženýrských sítí na základě podkladů dodaných jejich správci, zpracovatel GT ATELIER GEODÉZIE spol. s.r.o., květen-červen 2018
- místní šetření, konzultace s investorem a dotčenými orgány

## d) Bilance zemních prací

Bilance zemních prací obsahuje přehled celkových výkopů a násypů v rámci stavby a odstranění stávající konstrukce zpevněných ploch. Neobsahuje tedy výměry nových konstrukcí zpevněných ploch a ohumusování přilehlých ploch zeleně.

Hodnoty zemních prací u odstraňovaných materiálů jsou pouze předpokládané, neboť nejsou k dispozici podklady o konstrukční skladbě stávajících komunikací (vozovky a chodníky).

**Tabulka 1 Bilance zemních prací**

	Výkop	Násyp	Odstraněné materiály					sejmutí drnu v rovině	
			Vozovka		Chodník				
			Asfalt	ŠD	Asfalt	Beton (dlažba, žlabovky atd.)	ŠD		
	m³	m³	m³	m³	m³	m³		m³	
CELKEM	50	35	118,80	237,60	168,95	23,89		385,68	132,75