

Ing. Jan Tillinger		IČO:88920003 DIČ:CZ8408203672 mobil: 728 576 319		Vilímkova 224 156 00 Praha jan.tillinger@gmail.com	
ZPRACOVATEL ČÁSTI: Ing. Jan Tillinger, Vilímkova 224, 156 00 Praha				AUTORIZACE: 	
PROJEKTANT: Ing. Michal Turek		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Michal Turek			
HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. Jan Tillinger		MÍSTO STAVBY: k.ú. Kamenné Žehrovice			
INVESTOR: obec Kamenné Žehrovice, Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice					
AKCE: Projektová dokumentace – chodníky Kamenné Žehrovice 2018				MĚŘÍTKO: --	DATUM: 10/2018
PŘÍLOHA: PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY				VÝKRES ZN.:	ČÍSLO PŘÍLOHY: E.2
				STUPEŇ: DSP/PDPS	

***PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE –
CHODNÍKY KAMENNÉ ŽEHROVICE 2018***

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah:

A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3
B) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS	3
C) PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY	3

a) Identifikační údaje

<u>Označení stavby:</u>	Projektová dokumentace – chodníky Kamenné Žehrovice 2018
<u>Stavebník:</u>	Obec Kamenné Žehrovice Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice
<u>Projektant:</u>	Ing. Jan Tillinger, Vilímkova 224, 156 00 Praha 5
<u>Katastrální území:</u>	Kamenné Žehrovice

b) Stručný technický popis

Jedná se o rekonstrukci chodníků podél ul. Karlovarská v obci Kamenné Žehrovice. Stavba je tvořena celkem třemi oddělenými lokalitami, celková délka úprav je cca 940 m. Stavba je v celé délce situována v intravilánu.

c) Plán kontrolních prohlídek stavby

Realizace stavby bude kontrolována a projednávána s příslušnými zástupci dotčených orgánů státní správy v níže uvedených úsecích stavebních prací.

Přesný časový plán návrhu kontrolních prohlídek stavby bude zpracován po dohodě mezi investorem a dodavatelem stavby v době, kdy bude znám konkrétní termín stavby. Termíny kontrolních prohlídek stavby budou určeny na základě časového harmonogramu stavebních prací, který předloží dodavatel stavby zástupci investora a stavebnímu dozoru.

Kontrolováno bude zejména:

- vedení stavebních deníků
- zajištění bezpečnosti práce v ochranných pásmech inženýrských sítí a dodržování podmínek provádění prací v ochranných pásmech těchto sítí
- vytyčení záboru
- provádění přípravných prací v prostoru stavby a odstranění stávajících zpevněných ploch
- kontrola provádění zemního tělesa/zemních prací
- dodržení parametrů aktivní zóny/pláně pod zpevněnými plochami
- osazení obrubníků
- realizace prvků odvodnění
- pokládka konstrukčních vrstev zpevněných ploch

Kontrolní orgán může zvážit provedení dalších prohlídek, zejména v případě, že v rámci předchozích prohlídek byl shledán nesoulad mezi dokumentací a realizovaným dílem.

Kontrolní orgán může sloučit více bodů prohlídek do jedné v případě, že se jednotlivé činnosti nacházejí ve stejné fázi výstavby.

Upozornění:

- **průběh podzemních sítí je nutné před započítím zemních prací vytyčit**
- **prostorová norma ČSN 73 6005 musí být vždy dodržena; jako ochrana pojižděných částí inženýrských sítí budou tyto opatřeny chráničkami**
- **výkopy v blízkosti vedení podzemních inženýrských sítí je nutné provádět dle požadavků jejich správců**